

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA					
Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju w Łęknicy roboty poza pasem drogowym na działce 212					
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Symbol klasyfikacji KNNR	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	3	4	5
x	D.01.00.00	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>	x	x
1.1	jw.	KNR 2-31 0802-07 + 802-08	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm (średnio) na chodnikach	m <sup>2</sup>	74
1.2	jw.	KNR 2-31 0805-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	74
1.3	jw.	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm	m	64
1.4	jw.	KNR 4-04 1103-01 + 1103-05	Odwiezenie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, wyładowaniem i utylizacją odpadów	m <sup>3</sup>	15
x	D.02.00.00	x	<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8</b>	x	x
2.1	D.02.01.01	KNR 2-31 0101-01 + 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III głębokość 20 cm	m <sup>2</sup>	24
2.2	jw.	KNR 2-31 0101-05 + 0101-06	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III głębokość 20 cm	m <sup>2</sup>	24
2.3	jw.	KNR 2-01 0206-03 + 0214-02	Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko Wykonawcy (grunt z korytowania na odkład)	m <sup>3</sup>	5
x	D.04.00.00	x	<b>PODBUDOWY CPV 45233000-9</b>	x	x
4.1	D.04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II	m <sup>2</sup>	48
4.2	D.04.02.02	KNR 2-31 0106-03 + 0106-04	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	48
4.3	D.04.03.01	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m <sup>2</sup>	48
4.4	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	48
x	05.00.00	x	<b>NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9</b>	x	x
5.1	D.05.03.23	KNNR6 0502-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	48
x	08.00.00	x	<b>ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2</b>	x	x
8.6	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-04 +0402-04	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem	m	58