



PROJ-BUD BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SP. z o.o.

65-392 ZIELONA GÓRA · UL. BOTANICZNA 75

tel.(68)327-20-09 · www.bpuprojbud.pl · email: ProjBud@interia.pl

Konto: Raiffeisen Bank 29 1750 1149 0000 0000 0980 1747 · Kapitał zakładowy 50.000 PLN

NIP: 929-010-01-33 · REGON: 008045670 · KRS: 0000080593

Inwestor:

Gmina Łęknica
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

Zielona Góra, dnia 2018-02-08

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Kod Słownika Zamówień CPV:45100000-8 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

45233120-6 drogowe prace budowlane

45233290-8 znaki drogowe

42236250-7 ukształtowanie terenu, zieleń

45112710-5 elementy małej architektury.

Nazwa budowy: ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA DZ.NR 275/1, 278/4 i 251/8
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ.

Rodzaj robót: drogowe

Charakterystyka robót: zgodnie z projektem

Ścieżki rowerowe:

Odcinek II - dł 170 mb

1. Ścieżki rowerowe		
2. Odcinek II - dl 170 mb		
1	<i>KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.</i>	0,20 km
2	<i>KNR 2-01 0103-03-020 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm.</i>	4,00 szt
3	<i>KNR 2-01 0105-03-020 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.</i>	4,00 szt
4	<i>KNR 2-01 0108-06-052 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia.</i>	0,08 ha
5	<i>KNR 2-01 0111-02-050 Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu, drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu.</i>	800,00 m2
6	<i>KNKRB 01 0115-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm</i>	560,00 m2
7	<i>KNKRB 01 0115-02-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości</i>	560,00 m2
8	<i>KNNR 1 0201-040-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow.do 5 t na odl.do 1 km - dowóz ziemi</i>	100,00 m3
9	<i>KNNR 1 0208-020-060 Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.</i>	100,00 m3
10	<i>KNNR 1 0407-010-060 Formowanie i zagęszczanie nasypów</i>	100,00 m3
11	<i>KNNR 1 0502-010-050 Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu rodzimego (uprzednio zdjętej gleby)</i>	560,00 m2
12	<i>KNNR 1 0507-010-050 Humusowanie terenu z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm</i>	600,00 m2
13	<i>KNNR 6 0103-010-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV</i>	560,00 m2
14	<i>KNNR 6 0106-01010-050 Ręczne zagęszczanie miałem kamiennym 0/5 warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 0,5 cm</i>	470,70 m2
15	<i>KNNR 6 0113-050-050 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - kliniec 8/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 2,5 cm</i>	470,70 m2
16	<i>KNNR 6 0113-010-050 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i>	470,70 m2
17	<i>KNNR 6 0111-020-050 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, RM=1,5MPa, wykonywane mieszarką dostabilizacji gruntu, doczepną</i>	470,70 m2
18	<i>KNR 2-31 0401-01-040 Rowki pod obrzeża i lawy o wymiarach 20x20 cm.</i>	364,00 m
19	<i>KNR 2-31 0403-03-040 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem law betonowych z oporem C12/15</i>	364,00 m

20	<i>KNNR 1 0513-01010-050 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi - płyty ażurowe betonowe 10x40x60cm. Osadzenie elementów na lawie z pospółki</i>	12,00 m ²
21	<i>KNNR 6 0103-010-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod przepust</i>	7,00 m ²
22	<i>KNNR 6 0113-010-050 Ława z kruszywa łamanego (tłuczeń), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, pod przepust 1,0x7,0 m</i>	7,00 m ²
23	<i>KNR 2-3II 0605-08-040 Przepusty rurowe z rury polietylenowej HPED o średnicy 60 cm, 6,5 m - 7,0 m²</i>	7,00 m
24	<i>KNNR 6 0205-020-050 Zabrukowanie kamieniem polnym na podsypce cem.- piaskowej skarp przy wlocie i wylocie przepustu - analogia.</i>	4,00 m ²
25	<i>KNNR 6 0702-01010-020 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm</i>	8,00 szt
26	<i>KNNR 6 0702-050-020 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m²</i>	8,00 szt
27	<i>KNNR 6 0702-050-090 Tablice informacyjne organizacji ruchu na stojaku rurowym ocynkowanym</i>	2,00 kpl
28	<i>KNNR 6 0702-050-090 Tablice informacyjne w ramce wym. 1,0x2,0 m na podwójnym stojaku rurowym ocynkowanym - przy ławkach</i>	1,00 kpl
29	<i>KNR 2-21 0607-02-040 Ławki parkowe betonowe prostokątne z drewnianym siedziskiem o dł. 2,0 mb x 6 szt</i>	12,00 m
30	<i>AW-020 Stoły drewniane parkowe na podporach betonowych o dł. 2,0 mb x 3szt</i>	3,00 szt
31	<i>AW-090 Kosz na śmieci betonowy obłożony grysem</i>	3,00 kpl
32	<i>KNR 2-02 1220-01-090 Stojak (pałak) stalowy ocynkowany na rowery jednoramowy 90x90cm - analogia</i>	1,00 kpl