

Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja - remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 381
INWESTOR : Urząd Miasta Łęknica
ADRES INWESTORA : ul. Zurawska 1, 68-208 Łęknica
Stawka roboczo-godzinny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] :
Zysk [Z] :
VAT [V] :
% R+Kp(R), S+Kp(S) :
% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł :
zł :
zł :

Słownie:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szczeka rowerowa					
1 Modernizacja - remont bieżni					
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.290	0.290
d.1	0111-01		km		
2	KNR 2-01	Mechaniczne karzowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0.001	0.001
d.1	0108-06		ha		
3	KNR 1	Wywozenie gatezi na odleglosc do 2km.	mp	0.300	0.300
d.1	0107-03		mp		
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni szutrowej o grub. 10 cm	m ²	701.250	701.250
d.1	0802-03		m ²		
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podspyce piaskowej	m	564	564.000
d.1	0813-01		m		
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym zatadowaniu i wywadowaniu samochodem samowiadowczym na odleg. 1 km	m ³	83.661	83.661
d.1	1103-04		m ³		
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym zatadowaniu i wywadowaniu samoch. - dod. za kazdy nast. rozp. 1 km wraz z uylif- zacja	m ³	83.661	83.661
d.1	1103-05		m ³		
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.I-IV gלבok. 20 cm	m ²	715	715.000
d.1	0101-01		m ²		
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gלבok.	m ²	715	715.000
d.1	0101-02		m ²		
10	KNR 2-04	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III upzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem utrobku samochoda- ni samowiadowczymi na odl.do 1 km	m ³	178.750	178.750
d.1	0211-03		m ³		
11	KNR 2-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- mochodami samowiadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II wraz z uylifzacja	m ³	178.75	178.750
d.1	0214-01		m ³		
12	KNR 6	Profiliowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni, wykonane ręcznie w gruntach kat. II-IV	m ²	715	715.000
d.1	0103-01		m ²		
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o frakcji 31,5-63 mmo grub.po zagęszcz. 20 cm (przyjęto 12cm)	m ²	715	715.000
d.1	0114-01		m ²		
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o frakcji 31,5-63 mmo - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	715	715.000
d.1	0114-02		m ²		
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	715	715.000
d.1	0114-03		m ²		
16	KNR 2-31	Warstwa wyrownująca z miatru kamiennego o frakcji 0-4mm - grub.po za- gęszcz. 14 cm (przyjęto 2cm)	m ²	715	715.000
d.1	0204-01		m ²		
RAZEM					715.000
RAZEM					715.000
RAZEM					715.000
RAZEM					715.000
RAZEM					715.000
RAZEM					715.000
RAZEM					715.000
RAZEM					178.750
RAZEM					178.750
RAZEM					178.750
RAZEM					178.750
RAZEM					715.000
RAZEM					715.000
RAZEM					715.000
RAZEM					83.661
RAZEM					83.661
RAZEM					83.661
RAZEM					564.000
RAZEM					701.250
RAZEM					0.300
RAZEM					0.001
RAZEM					0.290

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	d.1 0204-02	Wartwa wyrownująca z miatu kamiennego o frakcji 0-4mm - kazdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -12	m ²	715.000	715.000
18	KNR 0-11	d.1 0317-02	Przebrukowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 80mm -analogia	m ²	7.000	7.000
19	KNR 2-31	d.1 0401-05	Rowki pod obrzeza i fawy o wym. 30x40 cm w gruncie kat.-II	m	495	495.000
20	KNR 2-31	d.1 0403-05	Obrzeza sportix o wym. 6x25 cm na podsypce cem.piaskowej z oporem	m	495	495.000
21	analiza	d.1 własna	Nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na ET o gr. 4,2cm(0,20cm na-trysk, 1,00cm granulat SBR, 3,00cm elastyczna podbudowa typu ET) i wymalowanie linii bieżni. (kolory należy uzgodnić z Inwestorem)	m ²	715.000	715.000
22	KNR-W 2-	d.1 01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	325.000	325.000
23	KNR 1	d.1 0507-03	Obsianie terenu w ziemi urodzajnej.	m ²	325.000	325.000
					RAZEM	325.000