

Przedmiar robót

Dla: Gmina Miejska w Łęknicy

68-208 Łęknica ul. Żurawska 1

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Zakres robót: Budowa trybun

Lokalizacja robót: Łęknica działka nr 381

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty budowlane		
1.1.	KNR 02-01-0317-0200	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - wariant 1 [0.9*0.9*0.9*36*0.1]	2.624
		Jm. m3	Razem: 2.62
1.2.	KNR 02-01-0215-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III [0.9*0.9*0.9*36*0.9]	23.620
		Jm. m3	Razem: 23.62
1.3.	KNR 02-01-0320-0200	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - wariant 1 [(0.9*0.9*0.9*36-1.764-0.8*0.6*0.6*36)*0.2]	2.822
		Jm. m3	Razem: 2.82
1.4.	KNNR 00-01-0214-0500	Zасыpanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - wariant 1 [(0.9*0.9*0.9*36-1.764-0.8*0.6*0.6*36)*0.8]	11.290
		Jm. m3	Razem: 11.29
1.5.	KNR 02-01-0211-0101	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wariant 2 [10.498+94.478-18.569-74.275]	12.132
		Jm. m3	Razem: 12.13
1.6.	KNR 02-01-0214-0400	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV -- za dalsze 2 km [12.13]	12.13
		Jm. m3	Razem: 12.13
1.7.	KNR 02-02-1101-0100	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - wariant 1 [0.7*0.7*0.1*36]	1.764
		Jm. m3	Razem: 1.76
1.8.	KNNR 00-02-0101-0200	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych [36*0.2*4*0.6]	17.280
		Jm. m2	Razem: 17.28
1.9.	KNNR 00-02-0107-0200	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym [11.66]	11.66
		Jm. m3	Razem: 11.66
1.10.	KNR 02-02-0290-0201	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - wariant 2 [5*36/1000]	0.180
		Jm. t	Razem: 0.18
1.11.	KNR 02-02-0603-0900	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa [0.2*0.6*4*36]	17.280
		Jm. m2	Razem: 17.28
1.12.	KNR 02-02-0603-1000	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa - dwie następne [17.28]	17.28
		Jm. m2	Razem: 17.28
1.13.	KNR 02-02-0602-0900	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa [0.6*0.6*36]	12.960
		Jm. m2	Razem: 12.96

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.14.	KNR 02-02-0602-1000	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa -dwie następne [12.96]	12.96
		Jm. m2	Razem: 12.96