

CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów :

- 1.1. Zakres robót obejmuje montaż gotowych trybun na wcześniej wylanych fundamentach.
- 1.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów :
 - budowa trybun.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

Na terenie działki znajduje się budynki i obiekty stanowiące Miejski Ośrodek Rekreacji .

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu , które Mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie osób pracujących w wykopach i przy pracach montażowych.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Zagrożenia mogą wystąpić przy :

Robotach ziemnych i montażowych.

Skala zagrożenia : średnia.

Czas i miejsce ich wystąpienia :

- czas wystąpienia : cały okres robót.
- miejsce wystąpienia : okolice budowy.

W poszczególnych etapach robót stosować przepisy ogólne i szczegółowe w zakresie bhp i ochrony zdrowia jakie są wymagane przez Polskie Prawo .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych :

- instruktaż ogólny na placu budowy teoretyczny.
 - Omówienie szczegółowe mogących wystąpić zagrożeń.
 - Wizja lokalna w miejscu wykonywania pracy ze wskazaniem na istniejące warunki i zagrożenia.
 - Zademonstrowanie sposobu wykonania pracy.
 - Ustalenie miejsc lokalizacji sprzętu w tym sprzętu podręcznego.
 - Wskazanie dróg ewakuacyjnych.
 - Omówienie sposobu alarmowania i kontaktu z przełożonymi.
- 8-
- Omówienie sposobu udzielenia pierwszej pomocy.
 - Omówienie sposobu sygnalizacji na odległość.

- Omówienie sposobów możliwie jak najbardziej bezpiecznego wykonania pracy dla siebie i osób przebywających w pobliżu i miejscach zagrożenia.
- Wygrodzenie stref gdzie mogą spaść różnego rodzaju materiały , narzędzia lub inne elementy wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi , w razie konieczności wybudowanie daszków ochronnych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- środki techniczne : wyposażenie budowy w sprawny sprzęt jak : dźwigi , koparki , betoniarki , sprzęt podręczny (młoty , wiertarki itp.) , sprzęt transportu poziomego i pionowego.
- wyposażenie pracowników w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej.
- Wyposażenie pracowników w środki higieny i środki medyczne.
- środki organizacyjne : właściwa organizacja pracy , prowadzenie szkoleń bhp i ochrony ppoż. , właściwa organizacja budowy (wykonanie min. planu organizacji robót).
- wytyczenie komunikacji na budowie umożliwiającej właściwy transport materiałów oraz dostęp do obiektu samochodów specjalnych jak wozy strażackie , karetki pogotowia itp.
- utrzymywanie dróg komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w stanie umożliwiający przejezdnosc.
- wyposażenie budowy w środki gaśnicze jak : gaśnice , koce , sprzęt do gaszenia pożaru itp.
- wykonanie zabezpieczeń bhp jak : daszek nad wejściem , wygrodzenie strefy niebezpiecznej w pobliżu ratusza.
- Ustawienie pracownika na dole przy ratuszu w miejscu gdzie będzie mógł obserwować przebieg robót i szybko reagować na powstające zagrożenia .
- Wyposażenie pracowników pracujących na górze i pracownika na dole w środki łączności umożliwiające porozumiewanie się.
- wyposażenie budowy w aparat telefoniczny oraz wykonanie tablicy z telefonami alarmowymi.
- kierowanie pracowników na badania okresowe i specjalistyczne.
- Wykonanie właściwych zabezpieczeń , barier , oznakowań podczas wykonywania robót.

OPRACOWAŁ : mgr inż. Wiesław Bogacz