


ZESTAWIENIE DREWNA

ELEMENT	NAZWA ELEMENTU	WYMIARY szer. / wys. (cm)	DŁUGOŚĆ (m)	SZTUK	LIŚĆ (m³)
M1	MURŁATA	140/140	L=21,60m	2	1,20
K1	KROKIEW	80/200	5,80	50	4,64
K2	KROKIEW	80/200	4,80	2	0,15
K3	KROKIEW	80/200	3,90	2	0,13
K4	KROKIEW	80/200	2,90	1	0,82
K5	KROKIEW	80/200	1,10	2	0,04
K6	KROKIEW	80/200	1,90	2	0,06
K7	KROKIEW	80/200	2,20	2	0,07
K8	KROKIEW	80/200	3,20	2	0,10
Kc1	KROKIEW KOŚZ.	80/200	4,30	2	0,14
P1	PODDĄG	140/200	L=21,60m	1	0,80
S1	SLUP	140/140	1,97	3	0,12
KL	KŁESZCZE	70/160	2,10	6	0,14
m	miecz	120/120	1,25	6	0,02
p	podkwalina	100/100	1,62	1	0,02
P2	płatw	100/100	1,62	1	0,02
S2	slup	100/100	0,44	3	0,02
RAZEM					8,29

- Drewno użyte do elementów wykonanych zewn. należy zabezpieczyć środkami wodochronnymi.
- Elementy drewniane izolować na styku z murem przekładką z papy.
- W celu zabezpieczenia przeciwoogniowego elementy drewniane malować preparatami ogniochronnymi.
- Hydroizolację i paroizolację wykonać w sposób szczelny.
- Przewody wentylacyjne w nieogrzewanej części poddasza należy ocieplić.
- Drewno konstrukcyjne klasy C30.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Invest- Bud Sławomir Kubów mgr inż. Sławomir Kubów Marszów ul. Leśna 5, 68-200 Żary tel.666 852 871
ZADANIE INWESTYCYJNE:	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO Z ZAPLECZEM GOSPODARCZYM
ADRES INWESTYCJI:	ul. 1-go Maja, dz.ewid. nr 52, 68-208 Łęknica, obręb 0001
INWESTOR:	GMINA ŁĘKNICA, UL.ŻURAWSKA 1, 68-208 ŁĘKNICA
PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Tomasz Słowiński
SPRAWDZIŁ:	inż. arch. Piotr Krysztop
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Sławomir Kubów
SKALA:	1:100
DATA:	02.2020r.
NR RYSUNKU:	PBA. 04